III.8 ANALISA PERHITUNGAN HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP UNTUK KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG DAN PERUMAHAN (SNI Edisi Rev. 2002)

Penetapan Indeks Harga Satuan Pekerjaan Penutup Atap

Pekerjaan	Satuan
- Pasang Atap Genteng Pelantong Kecil	M^2
- Pasang Atap Genteng Kodok / Glazuur	M^2
- Pasang Bubung Genteng Kodok Glazuur	M^2
- Pasang Bubung Genteng Palentong Besar	M^2
- Pasang Roof Light Fibreglass (180 x 90) cm	M^2
- Pasang Atap Asbes Gelombang (2,50 x 0,92 m) x 5 mm	M^2
- Pasang Atap Asbes Gelombang (2,25 x 0,92 m) x 5 mm	M^2
- Pasang Atap Asbes Gelombang (2,00 x 0,92 m) x 5 mm	M^2
- Pasang Atap Asbes Gelombang (1,80 x 0,92 m) x 5 mm	M^2
- Pasang Atap Asbes Gelombang (3,00 x 1,05 m) x 4 mm	M^2
- Pasang Atap Asbes Gelombang (2,70 x 1,05 m) x 4 mm	M^2
- Pasang Atap Asbes Gelombang (2,40 x 1,05 m) x 4 mm	M^2
- Pasang Atap Asbes Gelombang (2,10 x 1,05 m) x 4 mm	M^2
- Pasang Atap Asbes Gelombang (1,50 x 1,05 m) x 4 mm	M^2
- Pasang Atap Asbes Gelombang (3,00 x 1,08 m) x 6 mm	M^2
- Pasang Atap Asbes Gelombang (2,70 x 1,08 m) x 6 mm	M^2
- Pasang Atap Asbes Gelombang (2,40 x 1,08 m) x 6 mm	M^2
- Pasang Atap Asbes Gelombang (2,10 x 1,08 m) x 6 mm	M^2
- Pasang Atap Asbes Gelombang (1,80 x 1,08 m) x 6 mm	M^2
- Pasang Bubung Stel Gelombang 0,92 m	M^1
- Pasang Nok Stel Gelombang 1,05 m	M^1
- Pasang Nok Stel Gelombang 1,08 m	M^1
- Pasang Nok Paten 0,92 m	M^1
- Pasang Nok Paten 1,05 m	M^1
- Pasang Nok Paten 1,08 m	M^1
- Pasang Nok Stel Rata 0,92 m	M^1
- Pasang Nok Stel Rata 1,05 m	M^1
- Pasang Atap Genteng Beton	M^2
- Pasang Atap Genteng Metal	M^2
- Pasang Atap Sirap	M^2
- Pasang Nok Genteng Beton	M^1
- Pasang Nok Genteng Metal	M^1
- Pasang Nok Sirap	M^2
- Pasang Atap Seng Gelombang	M^2
- Pasang Atap Nok Seng	M^2
- Pasang Atap Aluminium	M^2
- Pasang Nok Aluminium	M^1
- Pasang Aluminium Foill / Sisalation	M^2

III.8 PERHITUNGAN HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP UNTUK KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG DAN PERUMAHAN

Jenis Pekerjaan : Pasang Atap Genteng Pelantong Kecil (SNI Edisi. Rev 2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m^2
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	**UPAH**												
	Pekerja	OH	0,150	106.900,00	16.035,00	117.600,00	17.640,00	120.800,00	18.120,00	125.100,00	18.765,00	128.300,00	19.245,00
	Tukang Kayu	OH	0,075	126.900,00	9.517,50	139.600,00	10.470,00	143.400,00	10.755,00	148.500,00	11.137,50	152.300,00	11.422,50
	Kepala Tukang	OH	0,008	146.900,00	1.175,20	161.600,00	1.292,80	166.000,00	1.328,00	171.900,00	1.375,20	176.300,00	1.410,40
	Mandor	OH	0,008	160.300,00	1.282,40	176.300,00	1.410,40	181.100,00	1.448,80	187.600,00	1.500,80	192.400,00	1.539,20
II.	**BAHAN**												
	Genteng palentong	Buah	25,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**28.010,10**		**30.813,20**		**31.651,80**		**32.778,50**		**33.617,10**

Jenis Pekerjaan : Pasang Atap Genteng Kodok / Glazuur (SNI Edisi. Rev 2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m^2
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	**UPAH**												
	Pekerja	OH	0,150	106.900,00	16.035,00	117.600,00	17.640,00	120.800,00	18.120,00	125.100,00	18.765,00	128.300,00	19.245,00
	Tukang Kayu	OH	0,075	126.900,00	9.517,50	139.600,00	10.470,00	143.400,00	10.755,00	148.500,00	11.137,50	152.300,00	11.422,50
	Kepala Tukang	OH	0,008	146.900,00	1.175,20	161.600,00	1.292,80	166.000,00	1.328,00	171.900,00	1.375,20	176.300,00	1.410,40
	Mandor	OH	0,008	160.300,00	1.282,40	176.300,00	1.410,40	181.100,00	1.448,80	187.600,00	1.500,80	192.400,00	1.539,20
II.	**BAHAN**												
	Genteng kodok	Buah	25,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**28.010,10**		**30.813,20**		**31.651,80**		**32.778,50**		**33.617,10**

Jenis Pekerjaan : Pasang Bubung Genteng Kodok Glazuur (SNI Edisi. Rev 2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m^2
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	**UPAH**												
	Pekerja	OH	0,400	106.900,00	42.760,00	117.600,00	47.040,00	120.800,00	48.320,00	125.100,00	50.040,00	128.300,00	51.320,00
	Tukang Kayu	OH	0,200	126.900,00	25.380,00	139.600,00	27.920,00	143.400,00	28.680,00	148.500,00	29.700,00	152.300,00	30.460,00
	Kepala Tukang	OH	0,020	146.900,00	2.938,00	161.600,00	3.232,00	166.000,00	3.320,00	171.900,00	3.438,00	176.300,00	3.526,00
	Mandor	OH	0,002	160.300,00	320,60	176.300,00	352,60	181.100,00	362,20	187.600,00	375,20	192.400,00	384,80
II.	**BAHAN**												
	Genteng bubung kodok	Buah	5,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Portland Cement	Kg	8,000	1.700,00	13.600,00	1.900,00	15.200,00	1.900,00	15.200,00	2.000,00	16.000,00	2.000,00	16.000,00
	Pasir pasang	M^3	0,032	396.000,00	12.672,00	435.600,00	13.939,20	447.500,00	14.320,00	463.300,00	14.825,60	475.200,00	15.206,40
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**97.670,60**		**107.683,80**		**110.202,20**		**114.378,80**		**116.897,20**

Jenis Pekerjaan : Pasang Bubung Genteng Palentong Besar (SNI Edisi. Rev 2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m^2
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	**UPAH**												
	Pekerja	OH	0,400	106.900,00	42.760,00	117.600,00	47.040,00	120.800,00	48.320,00	125.100,00	50.040,00	128.300,00	51.320,00
	Tukang Kayu	OH	0,200	126.900,00	25.380,00	139.600,00	27.920,00	143.400,00	28.680,00	148.500,00	29.700,00	152.300,00	30.460,00
	Kepala Tukang	OH	0,020	146.900,00	2.938,00	161.600,00	3.232,00	166.000,00	3.320,00	171.900,00	3.438,00	176.300,00	3.526,00
	Mandor	OH	0,002	160.300,00	320,60	176.300,00	352,60	181.100,00	362,20	187.600,00	375,20	192.400,00	384,80
II.	**BAHAN**												
	Genteng bubung palentong	Buah	4,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Portland Cement	Kg	8,000	1.700,00	13.600,00	1.900,00	15.200,00	1.900,00	15.200,00	2.000,00	16.000,00	2.000,00	16.000,00
	Pasir pasang	M^3	0,032	396.000,00	12.672,00	435.600,00	13.939,20	447.500,00	14.320,00	463.300,00	14.825,60	475.200,00	15.206,40
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**97.670,60**		**107.683,80**		**110.202,20**		**114.378,80**		**116.897,20**

Jenis Pekerjaan : Pasang Roof Light Fibreglass (180 x 90) cm (SNI Edisi. Rev 2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m^2
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	**UPAH**												
	Pekerja	OH	0,140	106.900,00	14.966,00	117.600,00	16.464,00	120.800,00	16.912,00	125.100,00	17.514,00	128.300,00	17.962,00
	Tukang Kayu	OH	0,067	126.900,00	8.502,30	139.600,00	9.353,20	143.400,00	9.607,80	148.500,00	9.949,50	152.300,00	10.204,10
	Kepala Tukang	OH	0,007	146.900,00	1.028,30	161.600,00	1.131,20	166.000,00	1.162,00	171.900,00	1.203,30	176.300,00	1.234,10
	Mandor	OH	0,007	160.300,00	1.122,10	176.300,00	1.234,10	181.100,00	1.267,70	187.600,00	1.313,20	192.400,00	1.346,80
II.	**BAHAN**												
	Roof light fibreglass	Lembar	0,600	64.400,00	38.640,00	70.800,00	42.480,00	72.800,00	43.680,00	75.300,00	45.180,00	77.300,00	46.380,00
	Paku biasa 1/2" - 1"	Kg	0,050	30.000,00	1.500,00	33.000,00	1.650,00	33.900,00	1.695,00	35.100,00	1.755,00	36.000,00	1.800,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**65.758,70**		**72.312,50**		**74.324,50**		**76.915,00**		**78.927,00**

III. ANALISA HARGA SATUAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN (HSKP)
KABUPATEN KUTAI TIMUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2013

Jenis Pekerjaan : Pasang Atap Asbes Gelombang (2,50 x 0,92 m) x 5 mm (SNI Edisi Rev. 2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m^2
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	**UPAH**												
	Pekerja	OH	0,140	106.900,00	14.966,00	117.600,00	16.464,00	120.800,00	16.912,00	125.100,00	17.514,00	128.300,00	17.962,00
	Tukang Kayu	OH	0,075	126.900,00	9.517,50	139.600,00	10.470,00	143.400,00	10.755,00	148.500,00	11.137,50	152.300,00	11.422,50
	Kepala Tukang	OH	0,008	146.900,00	1.175,20	161.600,00	1.292,80	166.000,00	1.328,00	171.900,00	1.375,20	176.300,00	1.410,40
	Mandor	OH	0,008	160.300,00	1.282,40	176.300,00	1.410,40	181.100,00	1.448,80	187.600,00	1.500,80	192.400,00	1.539,20
II.	**BAHAN**												
	Asbes Gelombang	Lembar	0,500	38.000,00	19.000,00	41.800,00	20.900,00	42.900,00	21.450,00	44.500,00	22.250,00	45.600,00	22.800,00
	Paku Pancing 60 x 230	Kg	0,120	30.000,00	3.600,00	33.000,00	3.960,00	33.900,00	4.068,00	35.100,00	4.212,00	36.000,00	4.320,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**49.541,10**		**54.497,20**		**55.961,80**		**57.989,50**		**59.454,10**

Jenis Pekerjaan : Pasang Atap Asbes Gelombang (2,25 x 0,92 m) x 5 mm (SNI Edisi Rev. 2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m^2
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	**UPAH**												
	Pekerja	OH	0,140	106.900,00	14.966,00	117.600,00	16.464,00	120.800,00	16.912,00	125.100,00	17.514,00	128.300,00	17.962,00
	Tukang Kayu	OH	0,070	126.900,00	8.883,00	139.600,00	9.772,00	143.400,00	10.038,00	148.500,00	10.395,00	152.300,00	10.661,00
	Kepala Tukang	OH	0,007	146.900,00	1.028,30	161.600,00	1.131,20	166.000,00	1.162,00	171.900,00	1.203,30	176.300,00	1.234,10
	Mandor	OH	0,007	160.300,00	1.122,10	176.300,00	1.234,10	181.100,00	1.267,70	187.600,00	1.313,20	192.400,00	1.346,80
II.	**BAHAN**												
	Asbes Gelombang	Lembar	0,600	38.000,00	22.800,00	41.800,00	25.080,00	42.900,00	25.740,00	44.500,00	26.700,00	45.600,00	27.360,00
	Paku Pancing 60 x 230	Kg	0,120	30.000,00	3.600,00	33.000,00	3.960,00	33.900,00	4.068,00	35.100,00	4.212,00	36.000,00	4.320,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**52.399,40**		**57.641,30**		**59.187,70**		**61.337,50**		**62.883,90**

Jenis Pekerjaan : Pasang Atap Asbes Gelombang (2,00 x 0,92 m) x 5 mm (SNI Edisi Rev. 2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m^2
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	**UPAH**												
	Pekerja	OH	0,140	106.900,00	14.966,00	117.600,00	16.464,00	120.800,00	16.912,00	125.100,00	17.514,00	128.300,00	17.962,00
	Tukang Kayu	OH	0,070	126.900,00	8.883,00	139.600,00	9.772,00	143.400,00	10.038,00	148.500,00	10.395,00	152.300,00	10.661,00
	Kepala Tukang	OH	0,007	146.900,00	1.028,30	161.600,00	1.131,20	166.000,00	1.162,00	171.900,00	1.203,30	176.300,00	1.234,10
	Mandor	OH	0,007	160.300,00	1.122,10	176.300,00	1.234,10	181.100,00	1.267,70	187.600,00	1.313,20	192.400,00	1.346,80
II.	**BAHAN**												
	Asbes Gelombang	Lembar	0,750	31.700,00	23.775,00	34.900,00	26.175,00	35.800,00	26.850,00	37.100,00	27.825,00	38.000,00	28.500,00
	Paku Pancing 60 x 230	Kg	0,120	30.000,00	3.600,00	33.000,00	3.960,00	33.900,00	4.068,00	35.100,00	4.212,00	36.000,00	4.320,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**53.374,40**		**58.736,30**		**60.297,70**		**62.462,50**		**64.023,90**

Jenis Pekerjaan : Pasang Atap Asbes Gelombang (1,80 x 0,92 m) x 5 mm (SNI Edisi Rev. 2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m^2
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	**UPAH**												
	Pekerja	OH	0,140	106.900,00	14.966,00	117.600,00	16.464,00	120.800,00	16.912,00	125.100,00	17.514,00	128.300,00	17.962,00
	Tukang Kayu	OH	0,070	126.900,00	8.883,00	139.600,00	9.772,00	143.400,00	10.038,00	148.500,00	10.395,00	152.300,00	10.661,00
	Kepala Tukang	OH	0,007	146.900,00	1.028,30	161.600,00	1.131,20	166.000,00	1.162,00	171.900,00	1.203,30	176.300,00	1.234,10
	Mandor	OH	0,007	160.300,00	1.122,10	176.300,00	1.234,10	181.100,00	1.267,70	187.600,00	1.313,20	192.400,00	1.346,80
II.	**BAHAN**												
	Asbes Gelombang	Lembar	0,750	38.000,00	28.500,00	41.800,00	31.350,00	42.900,00	32.175,00	44.500,00	33.375,00	45.600,00	34.200,00
	Paku Pancing 60 x 230	Kg	0,120	30.000,00	3.600,00	33.000,00	3.960,00	33.900,00	4.068,00	35.100,00	4.212,00	36.000,00	4.320,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**58.099,40**		**63.911,30**		**65.622,70**		**68.012,50**		**69.723,90**

Jenis Pekerjaan : Pasang Atap Asbes Gelombang (3,00 x 1,05 m) x 4 mm (SNI Edisi Rev. 2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m^2
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	**UPAH**												
	Pekerja	OH	0,140	106.900,00	14.966,00	117.600,00	16.464,00	120.800,00	16.912,00	125.100,00	17.514,00	128.300,00	17.962,00
	Tukang Kayu	OH	0,070	126.900,00	8.883,00	139.600,00	9.772,00	143.400,00	10.038,00	148.500,00	10.395,00	152.300,00	10.661,00
	Kepala Tukang	OH	0,007	146.900,00	1.028,30	161.600,00	1.131,20	166.000,00	1.162,00	171.900,00	1.203,30	176.300,00	1.234,10
	Mandor	OH	0,007	160.300,00	1.122,10	176.300,00	1.234,10	181.100,00	1.267,70	187.600,00	1.313,20	192.400,00	1.346,80
II.	**BAHAN**												
	Asbes Gelombang	Lembar	0,750	90.800,00	68.100,00	99.900,00	74.925,00	102.600,00	76.950,00	106.200,00	79.650,00	109.000,00	81.750,00
	Paku Pancing 60 x 230	Kg	0,120	30.000,00	3.600,00	33.000,00	3.960,00	33.900,00	4.068,00	35.100,00	4.212,00	36.000,00	4.320,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**97.699,40**		**107.486,30**		**110.397,70**		**114.287,50**		**117.273,90**

III. ANALISA HARGA SATUAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN (HSKP)
KABUPATEN KUTAI TIMUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2013

Jenis Pekerjaan : Pasang Atap Asbes Gelombang (2,70 x 1,05 m) x 4 mm (SNI Edisi Rev.2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m^2
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	**UPAH**												
	Pekerja	OH	0,140	106.900,00	14.966,00	117.600,00	16.464,00	120.800,00	16.912,00	125.100,00	17.514,00	128.300,00	17.962,00
	Tukang Kayu	OH	0,070	126.900,00	8.883,00	139.600,00	9.772,00	143.400,00	10.038,00	148.500,00	10.395,00	152.300,00	10.661,00
	Kepala Tukang	OH	0,007	146.900,00	1.028,30	161.600,00	1.131,20	166.000,00	1.162,00	171.900,00	1.203,30	176.300,00	1.234,10
	Mandor	OH	0,007	160.300,00	1.122,10	176.300,00	1.234,10	181.100,00	1.267,70	187.600,00	1.313,20	192.400,00	1.346,80
II.	**BAHAN**												
	Asbes Gelombang	Lembar	0,420	80.300,00	33.726,00	88.300,00	37.086,00	90.700,00	38.094,00	94.000,00	39.480,00	96.400,00	40.488,00
	Paku Pancing 60 x 230	Kg	0,120	30.000,00	3.600,00	33.000,00	3.960,00	33.900,00	4.068,00	35.100,00	4.212,00	36.000,00	4.320,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**63.325,40**		**69.647,30**		**71.541,70**		**74.117,50**		**76.011,90**

Jenis Pekerjaan : Pasang Atap Asbes Gelombang (2,40 x 1,05 m) x 4 mm (SNI Edisi Rev.2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m^2
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	**UPAH**												
	Pekerja	OH	0,140	106.900,00	14.966,00	117.600,00	16.464,00	120.800,00	16.912,00	125.100,00	17.514,00	128.300,00	17.962,00
	Tukang Kayu	OH	0,070	126.900,00	8.883,00	139.600,00	9.772,00	143.400,00	10.038,00	148.500,00	10.395,00	152.300,00	10.661,00
	Kepala Tukang	OH	0,007	146.900,00	1.028,30	161.600,00	1.131,20	166.000,00	1.162,00	171.900,00	1.203,30	176.300,00	1.234,10
	Mandor	OH	0,007	160.300,00	1.122,10	176.300,00	1.234,10	181.100,00	1.267,70	187.600,00	1.313,20	192.400,00	1.346,80
II.	**BAHAN**												
	Asbes Gelombang	Lembar	0,420	67.600,00	28.392,00	74.400,00	31.248,00	76.400,00	32.088,00	79.100,00	33.222,00	81.100,00	34.062,00
	Paku Pancing	Kg	0,120	30.000,00	3.600,00	33.000,00	3.960,00	33.900,00	4.068,00	35.100,00	4.212,00	36.000,00	4.320,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**57.991,40**		**63.809,30**		**65.535,70**		**67.859,50**		**69.585,90**

Jenis Pekerjaan : Pasang Atap Asbes Gelombang (2,10 x 1,05 m) x 4 mm (SNI Edisi Rev. 2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m^2
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	**UPAH**												
	Pekerja	OH	0,140	106.900,00	14.966,00	117.600,00	16.464,00	120.800,00	16.912,00	125.100,00	17.514,00	128.300,00	17.962,00
	Tukang Kayu	OH	0,070	126.900,00	8.883,00	139.600,00	9.772,00	143.400,00	10.038,00	148.500,00	10.395,00	152.300,00	10.661,00
	Kepala Tukang	OH	0,007	146.900,00	1.028,30	161.600,00	1.131,20	166.000,00	1.162,00	171.900,00	1.203,30	176.300,00	1.234,10
	Mandor	OH	0,007	160.300,00	1.122,10	176.300,00	1.234,10	181.100,00	1.267,70	187.600,00	1.313,20	192.400,00	1.346,80
II.	**BAHAN**												
	Asbes Gelombang	Lembar	0,510	61.200,00	31.212,00	67.300,00	34.323,00	69.200,00	35.292,00	71.600,00	36.516,00	73.400,00	37.434,00
	Paku Pancing	Kg	0,120	30.000,00	3.600,00	33.000,00	3.960,00	33.900,00	4.068,00	35.100,00	4.212,00	36.000,00	4.320,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**60.811,40**		**66.884,30**		**68.739,70**		**71.153,50**		**72.957,90**

Jenis Pekerjaan : Pasang Atap Asbes Gelombang (1,50 x 1,05 m) x 4 mm (SNI Edisi Rev. 2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m^2
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	**UPAH**												
	Pekerja	OH	0,140	106.900,00	14.966,00	117.600,00	16.464,00	120.800,00	16.912,00	125.100,00	17.514,00	128.300,00	17.962,00
	Tukang Kayu	OH	0,070	126.900,00	8.883,00	139.600,00	9.772,00	143.400,00	10.038,00	148.500,00	10.395,00	152.300,00	10.661,00
	Kepala Tukang	OH	0,007	146.900,00	1.028,30	161.600,00	1.131,20	166.000,00	1.162,00	171.900,00	1.203,30	176.300,00	1.234,10
	Mandor	OH	0,007	160.300,00	1.122,10	176.300,00	1.234,10	181.100,00	1.267,70	187.600,00	1.313,20	192.400,00	1.346,80
II.	**BAHAN**												
	Asbes Gelombang	Lembar	0,510	48.600,00	24.786,00	53.500,00	27.285,00	54.900,00	27.999,00	56.900,00	29.019,00	58.300,00	29.733,00
	Paku Pancing	Kg	0,120	30.000,00	3.600,00	33.000,00	3.960,00	33.900,00	4.068,00	35.100,00	4.212,00	36.000,00	4.320,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**54.385,40**		**59.846,30**		**61.446,70**		**63.656,50**		**65.256,90**

Jenis Pekerjaan : Pasang Atap Asbes Gelombang (3,00 x 1,08 m) x 6 mm (SNI Edisi Rev. 2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m^2
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	**UPAH**												
	Pekerja	OH	0,140	106.900,00	14.966,00	117.600,00	16.464,00	120.800,00	16.912,00	125.100,00	17.514,00	128.300,00	17.962,00
	Tukang Kayu	OH	0,670	126.900,00	85.023,00	139.600,00	93.532,00	143.400,00	96.078,00	148.500,00	99.495,00	152.300,00	102.041,00
	Kepala Tukang	OH	0,007	146.900,00	1.028,30	161.600,00	1.131,20	166.000,00	1.162,00	171.900,00	1.203,30	176.300,00	1.234,10
	Mandor	OH	0,007	160.300,00	1.122,10	176.300,00	1.234,10	181.100,00	1.267,70	187.600,00	1.313,20	192.400,00	1.346,80
II.	**BAHAN**												
	Asbes Gelombang	Lembar	0,370		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Paku Pancing	Kg	0,120	30.000,00	3.600,00	33.000,00	3.960,00	33.900,00	4.068,00	35.100,00	4.212,00	36.000,00	4.320,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**105.739,40**		**116.321,30**		**119.487,70**		**123.737,50**		**126.903,90**

III. ANALISA HARGA SATUAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN (HSKP)
KABUPATEN KUTAI TIMUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2013

Jenis Pekerjaan : Pasang Atap Asbes Gelombang (2,70 x 1,08 m) x 6 mm (SNI Edisi Rev. 2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m^2
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	**UPAH**												
	Pekerja	OH	0,140	106.900,00	14.966,00	117.600,00	16.464,00	120.800,00	16.912,00	125.100,00	17.514,00	128.300,00	17.962,00
	Tukang Kayu	OH	0,670	126.900,00	85.023,00	139.600,00	93.532,00	143.400,00	96.078,00	148.500,00	99.495,00	152.300,00	102.041,00
	Kepala Tukang	OH	0,007	146.900,00	1.028,30	161.600,00	1.131,20	166.000,00	1.162,00	171.900,00	1.203,30	176.300,00	1.234,10
	Mandor	OH	0,007	160.300,00	1.122,10	176.300,00	1.234,10	181.100,00	1.267,70	187.600,00	1.313,20	192.400,00	1.346,80
II.	**BAHAN**												
	Asbes Gelombang	Lembar	0,380	27.500,00	10.450,00	30.300,00	11.514,00	31.100,00	11.818,00	32.200,00	12.236,00	33.000,00	12.540,00
	Paku Pancing	Kg	0,120	30.000,00	3.600,00	33.000,00	3.960,00	33.900,00	4.068,00	35.100,00	4.212,00	36.000,00	4.320,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**116.189,40**		**127.835,30**		**131.305,70**		**135.973,50**		**139.443,90**

Jenis Pekerjaan : Pasang Atap Asbes Gelombang (2,40 x 1,08 m) x 6 mm (SNI.Rev.2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m^2
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	**UPAH**												
	Pekerja	OH	0,140	106.900,00	14.966,00	117.600,00	16.464,00	120.800,00	16.912,00	125.100,00	17.514,00	128.300,00	17.962,00
	Tukang Kayu	OH	0,670	126.900,00	85.023,00	139.600,00	93.532,00	143.400,00	96.078,00	148.500,00	99.495,00	152.300,00	102.041,00
	Kepala Tukang	OH	0,007	146.900,00	1.028,30	161.600,00	1.131,20	166.000,00	1.162,00	171.900,00	1.203,30	176.300,00	1.234,10
	Mandor	OH	0,007	160.300,00	1.122,10	176.300,00	1.234,10	181.100,00	1.267,70	187.600,00	1.313,20	192.400,00	1.346,80
II.	**BAHAN**												
	Asbes Gelombang	Lembar	0,460	27.500,00	12.650,00	30.300,00	13.938,00	31.100,00	14.306,00	32.200,00	14.812,00	33.000,00	15.180,00
	Paku Pancing	Kg	0,120	30.000,00	3.600,00	33.000,00	3.960,00	33.900,00	4.068,00	35.100,00	4.212,00	36.000,00	4.320,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**118.389,40**		**130.259,30**		**133.793,70**		**138.549,50**		**142.083,90**

Jenis Pekerjaan : Pasang Atap Asbes Gelombang (2,10 x 1,08 m) x 6 mm (SNI Edisi Rev. 2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m^2
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	**UPAH**												
	Pekerja	OH	0,140	106.900,00	14.966,00	117.600,00	16.464,00	120.800,00	16.912,00	125.100,00	17.514,00	128.300,00	17.962,00
	Tukang Kayu	OH	0,670	126.900,00	85.023,00	139.600,00	93.532,00	143.400,00	96.078,00	148.500,00	99.495,00	152.300,00	102.041,00
	Kepala Tukang	OH	0,007	146.900,00	1.028,30	161.600,00	1.131,20	166.000,00	1.162,00	171.900,00	1.203,30	176.300,00	1.234,10
	Mandor	OH	0,007	160.300,00	1.122,10	176.300,00	1.234,10	181.100,00	1.267,70	187.600,00	1.313,20	192.400,00	1.346,80
II.	**BAHAN**												
	Asbes Gelombang	Lembar	0,460	27.500,00	12.650,00	30.300,00	13.938,00	31.100,00	14.306,00	32.200,00	14.812,00	33.000,00	15.180,00
	Paku Pancing	Kg	0,120	30.000,00	3.600,00	33.000,00	3.960,00	33.900,00	4.068,00	35.100,00	4.212,00	36.000,00	4.320,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**118.389,40**		**130.259,30**		**133.793,70**		**138.549,50**		**142.083,90**

Jenis Pekerjaan : Pasang Atap Asbes Gelombang (1,80 x 1,08 m) x 6 mm (SNI Edisi Rev. 2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m^2
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	**UPAH**												
	Pekerja	OH	0,140	106.900,00	14.966,00	117.600,00	16.464,00	120.800,00	16.912,00	125.100,00	17.514,00	128.300,00	17.962,00
	Tukang Kayu	OH	0,670	126.900,00	85.023,00	139.600,00	93.532,00	143.400,00	96.078,00	148.500,00	99.495,00	152.300,00	102.041,00
	Kepala Tukang	OH	0,007	146.900,00	1.028,30	161.600,00	1.131,20	166.000,00	1.162,00	171.900,00	1.203,30	176.300,00	1.234,10
	Mandor	OH	0,007	160.300,00	1.122,10	176.300,00	1.234,10	181.100,00	1.267,70	187.600,00	1.313,20	192.400,00	1.346,80
II.	**BAHAN**												
	Asbes Gelombang	Lembar	0,570	30.600,00	17.442,00	33.700,00	19.209,00	34.600,00	19.722,00	35.800,00	20.406,00	36.700,00	20.919,00
	Paku Pancing	Kg	0,120	30.000,00	3.600,00	33.000,00	3.960,00	33.900,00	4.068,00	35.100,00	4.212,00	36.000,00	4.320,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**123.181,40**		**135.530,30**		**139.209,70**		**144.143,50**		**147.822,90**

Jenis Pekerjaan : Pasang bubung stel gelombang 0,92 m (SNI Edisi Rev. 2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m^1
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	**UPAH**												
	Pekerja	OH	0,084	106.900,00	8.979,60	117.600,00	9.878,40	120.800,00	10.147,20	125.100,00	10.508,40	128.300,00	10.777,20
	Tukang Kayu	OH	0,125	126.900,00	15.862,50	139.600,00	17.450,00	143.400,00	17.925,00	148.500,00	18.562,50	152.300,00	19.037,50
	Kepala Tukang	OH	0,013	146.900,00	1.909,70	161.600,00	2.100,80	166.000,00	2.158,00	171.900,00	2.234,70	176.300,00	2.291,90
	Mandor	OH	0,004	160.300,00	641,20	176.300,00	705,20	181.100,00	724,40	187.600,00	750,40	192.400,00	769,60
II.	**BAHAN**												
	Bubung stel Gelombang	Lembar	2,400	46.500,00	111.600,00	51.200,00	122.880,00	52.500,00	126.000,00	54.400,00	130.560,00	55.800,00	133.920,00
	Paku sekrup 3,5"	Kg	6,000	42.500,00	255.000,00	46.800,00	280.800,00	48.000,00	288.000,00	49.700,00	298.200,00	51.000,00	306.000,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**393.993,00**		**433.814,40**		**444.954,60**		**460.816,00**		**472.796,20**

Jenis Pekerjaan : Pasang nok stel gelombang 1,05 m (SNI Edisi Rev. 2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m^1
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	**UPAH**												
	Pekerja	OH	0,084	106.900,00	8.979,60	117.600,00	9.878,40	120.800,00	10.147,20	125.100,00	10.508,40	128.300,00	10.777,20
	Tukang Kayu	OH	0,125	126.900,00	15.862,50	139.600,00	17.450,00	143.400,00	17.925,00	148.500,00	18.562,50	152.300,00	19.037,50
	Kepala Tukang	OH	0,013	146.900,00	1.909,70	161.600,00	2.100,80	166.000,00	2.158,00	171.900,00	2.234,70	176.300,00	2.291,90
	Mandor	OH	0,004	160.300,00	641,20	176.300,00	705,20	181.100,00	724,40	187.600,00	750,40	192.400,00	769,60
II.	**BAHAN**												
	Nok stel Gelombang	Lembar	2,100	24.300,00	51.030,00	26.700,00	56.070,00	27.500,00	57.750,00	28.400,00	59.640,00	29.200,00	61.320,00
	Paku sekrup 3,5"	Kg	6,000	42.500,00	255.000,00	46.800,00	280.800,00	48.000,00	288.000,00	49.700,00	298.200,00	51.000,00	306.000,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**333.423,00**		**367.004,40**		**376.704,60**		**389.896,00**		**400.196,20**

Jenis Pekerjaan : Pasang nok stel gelombang 1,08 m (SNI Edisi Rev. 2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m^1
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	**UPAH**												
	Pekerja	OH	0,084	106.900,00	8.979,60	117.600,00	9.878,40	120.800,00	10.147,20	125.100,00	10.508,40	128.300,00	10.777,20
	Tukang Kayu	OH	0,125	126.900,00	15.862,50	139.600,00	17.450,00	143.400,00	17.925,00	148.500,00	18.562,50	152.300,00	19.037,50
	Kepala Tukang	OH	0,013	146.900,00	1.909,70	161.600,00	2.100,80	166.000,00	2.158,00	171.900,00	2.234,70	176.300,00	2.291,90
	Mandor	OH	0,004	160.300,00	641,20	176.300,00	705,20	181.100,00	724,40	187.600,00	750,40	192.400,00	769,60
II.	**BAHAN**												
	Nok stel Gelombang	Lembar	2,050	27.500,00	56.375,00	30.300,00	62.115,00	31.100,00	63.755,00	32.200,00	66.010,00	33.000,00	67.650,00
	Paku sekrup 3,5"	Kg	6,000	42.500,00	255.000,00	46.800,00	280.800,00	48.000,00	288.000,00	49.700,00	298.200,00	51.000,00	306.000,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**338.768,00**		**373.049,40**		**382.709,60**		**396.266,00**		**406.526,20**

Jenis Pekerjaan : Pasang nok paten 0,92 m (SNI Edisi Rev. 2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m^1
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	**UPAH**												
	Pekerja	OH	0,084	106.900,00	8.979,60	117.600,00	9.878,40	120.800,00	10.147,20	125.100,00	10.508,40	128.300,00	10.777,20
	Tukang Kayu	OH	0,125	126.900,00	15.862,50	139.600,00	17.450,00	143.400,00	17.925,00	148.500,00	18.562,50	152.300,00	19.037,50
	Kepala Tukang	OH	0,013	146.900,00	1.909,70	161.600,00	2.100,80	166.000,00	2.158,00	171.900,00	2.234,70	176.300,00	2.291,90
	Mandor	OH	0,004	160.300,00	641,20	176.300,00	705,20	181.100,00	724,40	187.600,00	750,40	192.400,00	769,60
II.	**BAHAN**												
	Nok paten	Lembar	1,200	26.400,00	31.680,00	29.000,00	34.800,00	29.800,00	35.760,00	30.900,00	37.080,00	31.700,00	38.040,00
	Paku sekrup 3,5"	Kg	6,000	42.500,00	255.000,00	46.800,00	280.800,00	48.000,00	288.000,00	49.700,00	298.200,00	51.000,00	306.000,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**314.073,00**		**345.734,40**		**354.714,60**		**367.336,00**		**376.916,20**

Jenis Pekerjaan : Pasang nok paten 1,05 m (SNI Edisi Rev. 2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m^1
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	**UPAH**												
	Pekerja	OH	0,084	106.900,00	8.979,60	117.600,00	9.878,40	120.800,00	10.147,20	125.100,00	10.508,40	128.300,00	10.777,20
	Tukang Kayu	OH	0,125	126.900,00	15.862,50	139.600,00	17.450,00	143.400,00	17.925,00	148.500,00	18.562,50	152.300,00	19.037,50
	Kepala Tukang	OH	0,013	146.900,00	1.909,70	161.600,00	2.100,80	166.000,00	2.158,00	171.900,00	2.234,70	176.300,00	2.291,90
	Mandor	OH	0,004	160.300,00	641,20	176.300,00	705,20	181.100,00	724,40	187.600,00	750,40	192.400,00	769,60
II.	**BAHAN**												
	Nok paten	Lembar	1,200	34.800,00	41.760,00	38.300,00	45.960,00	39.300,00	47.160,00	40.700,00	48.840,00	41.800,00	50.160,00
	Paku sekrup 3,5"	Kg	6,000	42.500,00	255.000,00	46.800,00	280.800,00	48.000,00	288.000,00	49.700,00	298.200,00	51.000,00	306.000,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**324.153,00**		**356.894,40**		**366.114,60**		**379.096,00**		**389.036,20**

Jenis Pekerjaan : Pasang nok paten 1,08 m (SNI Edisi Rev. 2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m^1
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	**UPAH**												
	Pekerja	OH	0,084	106.900,00	8.979,60	117.600,00	9.878,40	120.800,00	10.147,20	125.100,00	10.508,40	128.300,00	10.777,20
	Tukang Kayu	OH	0,125	126.900,00	15.862,50	139.600,00	17.450,00	143.400,00	17.925,00	148.500,00	18.562,50	152.300,00	19.037,50
	Kepala Tukang	OH	0,013	146.900,00	1.909,70	161.600,00	2.100,80	166.000,00	2.158,00	171.900,00	2.234,70	176.300,00	2.291,90
	Mandor	OH	0,004	160.300,00	641,20	176.300,00	705,20	181.100,00	724,40	187.600,00	750,40	192.400,00	769,60
II.	**BAHAN**												
	Nok paten	Lembar	1,200	23.200,00	27.840,00	25.500,00	30.600,00	26.200,00	31.440,00	27.100,00	32.520,00	27.800,00	33.360,00
	Paku sekrup 3,5"	Kg	6,000	42.500,00	255.000,00	46.800,00	280.800,00	48.000,00	288.000,00	49.700,00	298.200,00	51.000,00	306.000,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**310.233,00**		**341.534,40**		**350.394,60**		**362.776,00**		**372.236,20**

III. ANALISA HARGA SATUAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN (HSKP)
KABUPATEN KUTAI TIMUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2013

Jenis Pekerjaan : Pasang nok stel rata 0,92 m (SNI Edisi Rev. 2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m^1
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	UPAH												
	Pekerja	OH	0,100	106.900,00	10.690,00	117.600,00	11.760,00	120.800,00	12.080,00	125.100,00	12.510,00	128.300,00	12.830,00
	Tukang Kayu	OH	0,150	126.900,00	19.035,00	139.600,00	20.940,00	143.400,00	21.510,00	148.500,00	22.275,00	152.300,00	22.845,00
	Kepala Tukang	OH	0,013	146.900,00	1.909,70	161.600,00	2.100,80	166.000,00	2.158,00	171.900,00	2.234,70	176.300,00	2.291,90
	Mandor	OH	0,004	160.300,00	641,20	176.300,00	705,20	181.100,00	724,40	187.600,00	750,40	192.400,00	769,60
II.	BAHAN												
	Nok stel rata	Lembar	1,100	24.300,00	26.730,00	26.700,00	29.370,00	27.500,00	30.250,00	28.400,00	31.240,00	29.200,00	32.120,00
	Paku sekrup 3,5"	Kg	6,000	42.500,00	255.000,00	46.800,00	280.800,00	48.000,00	288.000,00	49.700,00	298.200,00	51.000,00	306.000,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**314.005,90**		**345.676,00**		**354.722,40**		**367.210,10**		**376.856,50**

Jenis Pekerjaan : Pasang nok stel rata 1,05 m (SNI Edisi Rev. 2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m^1
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	UPAH												
	Pekerja	OH	0,084	106.900,00	8.979,60	117.600,00	9.878,40	120.800,00	10.147,20	125.100,00	10.508,40	128.300,00	10.777,20
	Tukang Kayu	OH	0,125	126.900,00	15.862,50	139.600,00	17.450,00	143.400,00	17.925,00	148.500,00	18.562,50	152.300,00	19.037,50
	Kepala Tukang	OH	0,013	146.900,00	1.909,70	161.600,00	2.100,80	166.000,00	2.158,00	171.900,00	2.234,70	176.300,00	2.291,90
	Mandor	OH	0,004	160.300,00	641,20	176.300,00	705,20	181.100,00	724,40	187.600,00	750,40	192.400,00	769,60
II.	BAHAN												
	Nok stel rata	Lembar	1,100	24.300,00	26.730,00	26.700,00	29.370,00	27.500,00	30.250,00	28.400,00	31.240,00	29.200,00	32.120,00
	Paku sekrup 3,5"	Kg	6,000	42.500,00	255.000,00	46.800,00	280.800,00	48.000,00	288.000,00	49.700,00	298.200,00	51.000,00	306.000,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**309.123,00**		**340.304,40**		**349.204,60**		**361.496,00**		**370.996,20**

Jenis Pekerjaan : Pasang Atap Genteng Beton (SNI Edisi Rev. 2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m^2
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	UPAH												
	Pekerja	OH	0,200	106.900,00	21.380,00	117.600,00	23.520,00	120.800,00	24.160,00	125.100,00	25.020,00	128.300,00	25.660,00
	Tukang Kayu	OH	0,100	126.900,00	12.690,00	139.600,00	13.960,00	143.400,00	14.340,00	148.500,00	14.850,00	152.300,00	15.230,00
	Kepala Tukang	OH	0,010	146.900,00	1.469,00	161.600,00	1.616,00	166.000,00	1.660,00	171.900,00	1.719,00	176.300,00	1.763,00
	Mandor	OH	0,010	160.300,00	1.603,00	176.300,00	1.763,00	181.100,00	1.811,00	187.600,00	1.876,00	192.400,00	1.924,00
II.	BAHAN												
	Genteng Beton	Lembar	11,000	7.900,00	86.900,00	8.700,00	95.700,00	8.900,00	97.900,00	9.200,00	101.200,00	9.500,00	104.500,00
	Paku Biasa 2" - 5"	Kg	0,030	30.000,00	900,00	33.000,00	990,00	33.900,00	1.017,00	35.100,00	1.053,00	36.000,00	1.080,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**124.942,00**		**137.549,00**		**140.888,00**		**145.718,00**		**150.157,00**

Jenis Pekerjaan : Pasang Atap Genteng Metal (SNI Edisi Rev. 2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m^2
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	UPAH												
	Pekerja	OH	0,200	106.900,00	21.380,00	117.600,00	23.520,00	120.800,00	24.160,00	125.100,00	25.020,00	128.300,00	25.660,00
	Tukang Kayu	OH	0,100	126.900,00	12.690,00	139.600,00	13.960,00	143.400,00	14.340,00	148.500,00	14.850,00	152.300,00	15.230,00
	Kepala Tukang	OH	0,010	146.900,00	1.469,00	161.600,00	1.616,00	166.000,00	1.660,00	171.900,00	1.719,00	176.300,00	1.763,00
	Mandor	OH	0,010	160.300,00									
II.	BAHAN												
	Genteng Metal	Lembar	1,020	92.900,00	94.758,00	102.200,00	104.244,00	105.000,00	107.100,00	108.700,00	110.874,00	111.500,00	113.730,00
	Paku Biasa 2" - 5"	Kg	0,200	30.000,00	6.000,00	33.000,00	6.600,00	33.900,00	6.780,00	35.100,00	7.020,00	36.000,00	7.200,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**136.297,00**		**149.940,00**		**154.040,00**		**159.483,00**		**163.583,00**

Jenis Pekerjaan : Pasang Atap Sirap (SNI Edisi Rev. 2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m^2
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	UPAH												
	Pekerja	OH	0,166	106.900,00	17.745,40	117.600,00	19.521,60	120.800,00	20.052,80	125.100,00	20.766,60	128.300,00	21.297,80
	Tukang Kayu	OH	0,250	126.900,00	31.725,00	139.600,00	34.900,00	143.400,00	35.850,00	148.500,00	37.125,00	152.300,00	38.075,00
	Kepala Tukang	OH	0,025	146.900,00	3.672,50	161.600,00	4.040,00	166.000,00	4.150,00	171.900,00	4.297,50	176.300,00	4.407,50
	Mandor	OH	0,008	160.300,00	1.282,40	176.300,00	1.410,40	181.100,00	1.448,80	187.600,00	1.500,80	192.400,00	1.539,20
II.	BAHAN												
	Sirap	Lembar	60,000	1.940,00	116.400,00	2.100,00	126.000,00	2.200,00	132.000,00	2.300,00	138.000,00	2.300,00	138.000,00
	Paku biasa 1/2" - 1"	Kg	0,200	30.000,00	6.000,00	33.000,00	6.600,00	33.900,00	6.780,00	35.100,00	7.020,00	36.000,00	7.200,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**176.825,30**		**192.472,00**		**200.281,60**		**208.709,90**		**210.519,50**

Jenis Pekerjaan : Pasang Nok Genteng Beton (SNI Edisi Rev. 2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m^1
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	UPAH												
	Pekerja	OH	0,400	106.900,00	42.760,00	117.600,00	47.040,00	120.800,00	48.320,00	125.100,00	50.040,00	128.300,00	51.320,00
	Tukang Kayu	OH	0,200	126.900,00	25.380,00	139.600,00	27.920,00	143.400,00	28.680,00	148.500,00	29.700,00	152.300,00	30.460,00
	Kepala Tukang	OH	0,020	146.900,00	2.938,00	161.600,00	3.232,00	166.000,00	3.320,00	171.900,00	3.438,00	176.300,00	3.526,00
	Mandor	OH	0,020	160.300,00	3.206,00	176.300,00	3.526,00	181.100,00	3.622,00	187.600,00	3.752,00	192.400,00	3.848,00
II.	BAHAN												
	Nok Genteng Beton	Buah	3,500	10.600,00	37.100,00	11.700,00	40.950,00	12.000,00	42.000,00	12.400,00	43.400,00	12.700,00	44.450,00
	Paku Biasa 2" - 5"	Kg	0,050	30.000,00	1.500,00	33.000,00	1.650,00	33.900,00	1.695,00	35.100,00	1.755,00	36.000,00	1.800,00
	Semen abu-abu	Kg	10,800	1.700,00	18.360,00	1.900,00	20.520,00	1.900,00	20.520,00	2.000,00	21.600,00	2.000,00	21.600,00
	Pasir Pasang	M^3	0,032	396.000,00	12.672,00	435.600,00	13.939,20	447.500,00	14.320,00	463.300,00	14.825,60	475.200,00	15.206,40
	Semen Warna	Kg	1,000	2.700,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**146.616,00**		**161.777,20**		**165.577,00**		**171.710,60**		**175.410,40**

Jenis Pekerjaan : Pasang Nok Genteng Metal (SNI Edisi Rev. 2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m^1
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	UPAH												
	Pekerja	OH	0,250	106.900,00	26.725,00	117.600,00	29.400,00	120.800,00	30.200,00	125.100,00	31.275,00	128.300,00	32.075,00
	Tukang Kayu	OH	0,150	126.900,00	19.035,00	139.600,00	20.940,00	143.400,00	21.510,00	148.500,00	22.275,00	152.300,00	22.845,00
	Kepala Tukang	OH	0,015	146.900,00	2.203,50	161.600,00	2.424,00	166.000,00	2.490,00	171.900,00	2.578,50	176.300,00	2.644,50
	Mandor	OH	0,013	160.300,00	2.083,90	176.300,00	2.291,90	181.100,00	2.354,30	187.600,00	2.438,80	192.400,00	2.501,20
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	BAHAN												
	Nok Genteng Metal	Buah	1,100	37.000,00	40.700,00	40.700,00	44.770,00	41.800,00	45.980,00	43.300,00	47.630,00	44.400,00	48.840,00
	Paku biasa 1/2" - 1"	Kg	0,050	30.000,00	1.500,00	33.000,00	1.650,00	33.900,00	1.695,00	35.100,00	1.755,00	36.000,00	1.800,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**92.247,40**		**101.475,90**		**104.229,30**		**107.952,30**		**110.705,70**

Jenis Pekerjaan : Pasang Nok Sirap (SNI Edisi Rev. 2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m^1
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	UPAH												
	Pekerja	OH	0,125	106.900,00	13.362,50	117.600,00	14.700,00	120.800,00	15.100,00	125.100,00	15.637,50	128.300,00	16.037,50
	Tukang Kayu	OH	0,250	126.900,00	31.725,00	139.600,00	34.900,00	143.400,00	35.850,00	148.500,00	37.125,00	152.300,00	38.075,00
	Kepala Tukang	OH	0,025	146.900,00	3.672,50	161.600,00	4.040,00	166.000,00	4.150,00	171.900,00	4.297,50	176.300,00	4.407,50
	Mandor	OH	0,006	160.300,00	961,80	176.300,00	1.057,80	181.100,00	1.086,60	187.600,00	1.125,60	192.400,00	1.154,40
II.	BAHAN												
	Seng Plat 3" x 6" BJLS 28	Lembar	0,400	104.500,00	41.800,00	115.000,00	46.000,00	118.100,00	47.240,00	122.300,00	48.920,00	125.400,00	50.160,00
	Paku biasa 1/2" - 1"	Kg	0,060	30.000,00	1.800,00	33.000,00	1.980,00	33.900,00	2.034,00	35.100,00	2.106,00	36.000,00	2.160,00
	Paku Biasa 2" - 5"	Kg	0,050	30.000,00	1.500,00	33.000,00	1.650,00	33.900,00	1.695,00	35.100,00	1.755,00	36.000,00	1.800,00
	Kayu borneo, papan tebal 3 cm	M^3	0,004	2.513.790,00	10.055,16	2.765.200,00	11.060,80	2.840.600,00	11.362,40	2.941.100,00	11.764,40	3.016.500,00	12.066,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**104.876,96**		**115.388,60**		**118.518,00**		**122.731,00**		**125.860,40**

Jenis Pekerjaan : Pasang Atap Seng Gelombang (SNI Edisi Rev. 2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m^2
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	UPAH												
	Pekerja	OH	0,120	106.900,00	12.828,00	117.600,00	14.112,00	120.800,00	14.496,00	125.100,00	15.012,00	128.300,00	15.396,00
	Tukang Kayu	OH	0,060	126.900,00	7.614,00	139.600,00	8.376,00	143.400,00	8.604,00	148.500,00	8.910,00	152.300,00	9.138,00
	Kepala Tukang	OH	0,006	146.900,00	881,40	161.600,00	969,60	166.000,00	996,00	171.900,00	1.031,40	176.300,00	1.057,80
	Mandor	OH	0,006	160.300,00	961,80	176.300,00	1.057,80	181.100,00	1.086,60	187.600,00	1.125,60	192.400,00	1.154,40
II.	BAHAN												
	Seng Plat 3" x 6" BJLS 28	Lembar	0,700	104.500,00	73.150,00	115.000,00	80.500,00	118.100,00	82.670,00	122.300,00	85.610,00	125.400,00	87.780,00
	Paku biasa 1/2" - 1"	Kg	0,020	30.000,00	600,00	33.000,00	660,00	33.900,00	678,00	35.100,00	702,00	36.000,00	720,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**96.035,20**		**105.675,40**		**108.530,60**		**112.391,00**		**115.246,20**

Jenis Pekerjaan : Pasang Atap Nok Seng (SNI Edisi Rev. 2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m^1
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	UPAH												
	Pekerja	OH	0,150	106.900,00	16.035,00	117.600,00	17.640,00	120.800,00	18.120,00	125.100,00	18.765,00	128.300,00	19.245,00
	Tukang Kayu	OH	0,070	126.900,00	8.883,00	139.600,00	9.772,00	143.400,00	10.038,00	148.500,00	10.395,00	152.300,00	10.661,00
	Kepala Tukang	OH	0,008	146.900,00	1.175,20	161.600,00	1.292,80	166.000,00	1.328,00	171.900,00	1.375,20	176.300,00	1.410,40
	Mandor	OH	0,006	160.300,00	961,80	176.300,00	1.057,80	181.100,00	1.086,60	187.600,00	1.125,60	192.400,00	1.154,40
II.	BAHAN												
	Seng Plat 3" x 6" BJLS 28	Lembar	0,300	104.500,00	31.350,00	115.000,00	34.500,00	118.100,00	35.430,00	122.300,00	36.690,00	125.400,00	37.620,00
	Paku biasa 1/2" - 1"	Kg	0,040	30.000,00	1.200,00	33.000,00	1.320,00	33.900,00	1.356,00	35.100,00	1.404,00	36.000,00	1.440,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**59.605,00**		**65.582,60**		**67.358,60**		**69.754,80**		**71.530,80**

III. ANALISA HARGA SATUAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN (HSKP)
KABUPATEN KUTAI TIMUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2013

Jenis Pekerjaan : Pasang Atap Alluminium (SNI Edisi Rev. 2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m^2
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	**UPAH**												
	Pekerja	OH	0,150	106.900,00	16.035,00	117.600,00	17.640,00	120.800,00	18.120,00	125.100,00	18.765,00	128.300,00	19.245,00
	Tukang Kayu	OH	0,750	126.900,00	95.175,00	139.600,00	104.700,00	143.400,00	107.550,00	148.500,00	111.375,00	152.300,00	114.225,00
	Kepala Tukang	OH	0,008	146.900,00	1.175,20	161.600,00	1.292,80	166.000,00	1.328,00	171.900,00	1.375,20	176.300,00	1.410,40
	Mandor	OH	0,006	160.300,00	961,80	176.300,00	1.057,80	181.100,00	1.086,60	187.600,00	1.125,60	192.400,00	1.154,40
II.	**BAHAN**												
	Atap alluminium gel. 0,55	Lembar	1,050	41.200,00	43.260,00	45.300,00	47.565,00	46.600,00	48.930,00	48.200,00	50.610,00	49.400,00	51.870,00
	Paku hak panjang 15 cm	Kg	0,020	32.500,00	650,00	35.800,00	716,00	36.700,00	734,00	38.000,00	760,00	39.000,00	780,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**157.257,00**		**172.971,60**		**177.748,60**		**184.010,80**		**188.684,80**

Jenis Pekerjaan : Pasang Nok Alluminium (SNI Edisi Rev. 2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m^1
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	**UPAH**												
	Pekerja	OH	0,100	106.900,00	10.690,00	117.600,00	11.760,00	120.800,00	12.080,00	125.100,00	12.510,00	128.300,00	12.830,00
	Tukang Kayu	OH	1,000	126.900,00	126.900,00	139.600,00	139.600,00	143.400,00	143.400,00	148.500,00	148.500,00	152.300,00	152.300,00
	Kepala Tukang	OH	0,010	146.900,00	1.469,00	161.600,00	1.616,00	166.000,00	1.660,00	171.900,00	1.719,00	176.300,00	1.763,00
	Mandor	OH	0,010	160.300,00	1.603,00	176.300,00	1.763,00	181.100,00	1.811,00	187.600,00	1.876,00	192.400,00	1.924,00
II.	**BAHAN**												
	Nok standar 40 cm, swg 22	Lembar	1,200	24.300,00	29.160,00	26.700,00	32.040,00	27.500,00	33.000,00	28.400,00	34.080,00	29.200,00	35.040,00
	Paku hak panjang 15 cm	Kg	0,040	32.500,00	1.300,00	35.800,00	1.432,00	36.700,00	1.468,00	38.000,00	1.520,00	39.000,00	1.560,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**171.122,00**		**188.211,00**		**193.419,00**		**200.205,00**		**205.417,00**

Jenis Pekerjaan : Pasang Aluminium Foil/sisalation (SNI Edisi Rev. 2002)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m^2
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	**UPAH**												
	Pekerja	OH	0,150	106.900,00	16.035,00	117.600,00	17.640,00	120.800,00	18.120,00	125.100,00	18.765,00	128.300,00	19.245,00
	Tukang Kayu	OH	0,050	126.900,00	6.345,00	139.600,00	6.980,00	143.400,00	7.170,00	148.500,00	7.425,00	152.300,00	7.615,00
	Kepala Tukang	OH	0,050	146.900,00	7.345,00	161.600,00	8.080,00	166.000,00	8.300,00	171.900,00	8.595,00	176.300,00	8.815,00
	Mandor	OH	0,008	160.300,00	1.282,40	176.300,00	1.410,40	181.100,00	1.448,80	187.600,00	1.500,80	192.400,00	1.539,20
II.	**BAHAN**												
	Sisalation/Aluminium foil	Lembar	1,050	21.100,00	22.155,00	23.200,00	24.360,00	23.800,00	24.990,00	24.700,00	25.935,00	25.300,00	26.565,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				**53.162,40**		**58.470,40**		**60.028,80**		**62.220,80**		**63.779,20**